









## LEGENDA PRVKŮ

-  Stávající zdivo CP
  
-  KZS - EPS 70F - 160 mm ;  $\lambda = 0,039W/(m.K)$  + akryl omítka 2 mm + barva
-  KZS - EPS 70F - 50 mm ;  $\lambda = 0,039W/(m.K)$  + akryl omítka 2 mm + barva
-  **Výměna střešní stávající šablonové střešní krytiny za novou**  
 Stávající střešní krytina - cementová šablona  
 - postupná ruční demontáž šablon z bednění  
 do vaků (kontejneru) bez destrukce šablon  
  
 Doplnění a chemická ochrana dřevěného bednění  
 - nové umístění kontratát 40x60 mm na krokve + pojistná hydroizolační - difúzní fólie  
 - nové laťování 40x60 mm a 210 mm na na kontratátích pro Českou šablonu  
  
 Nová krytina střešního pláště: založení krytiny pro klim. oblast K2 s sněhovou oblast III.  
 - separační difuzní fólie pod šablonu  
 - cementovláknitá šablona (český formát) kladená na koso  
 - nároží stanové střechy jsou zakryty hřebenovou tvarovkou
-  Výměna dešťových žlabů a okapových svodů - TiZn



Změna:	c)		Provedl:		Dne:		Podpis:	
	b)							
	a)							
		<b>Ing. Jiří Šír – VISTA</b> Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Středisko projekce Střední Čechy: Školní 296, 257 44 Netvořice tel: 777 202 939, e-mail: jiri.sir@jirisir.cz, www.jirisir.cz			HIP: Projektant: Ing. Jiří Šír Vypracoval: Ing. Jiří Šír Kompletoval: -			
Objednatel: Obec Klokočná, Klokočná 61, 251 64 Mnichovice		Datum: 17.12. 2013		FA4 2				
Stavba: <b>Stavební úpravy objektu Sportovního klubu na Rodinné centrum Klokajda na st.p.č.: 104 v k.ú. Klokočná</b> Pozemní objekty - Architektonické a stavebně technické řešení		Stupeň: DSP		č.zak.: 37/2013		CAD: Pudorys 2NP nove-kce střecha + klemp.		
Obsah: <b>Pūdorys 2.NP - Nové konstrukce</b> Výměna střešní krytiny + klempířské prvky		Měřítko: 1:50		Kótováno v mm		13-X37DSP-411340 č.přílohy: <b>D.1.1.3.4</b>		